



03.06.2003 - Sanierung der Hochwasserschutzanlagen in Ingolstadt - Deichsanierung Haunwöhr – Baubeginn Anfang Juni

Nach Abschluss der Planungen wird nun die Sanierung des Hochwasserdeiches im Bereich Haunwöhr durchgeführt. Mit dieser Maßnahme wird ein weiterer Deichabschnitt auf den Stand der Technik gebracht. Westlich der Glacisbrücke werden beim rechtsseitigen Donaudeich auf ca. 3,2 km Länge die Wurzelstöcke entfernt, die Böschungen abgeflacht, der Deichkronenweg verbreitert und wasserseitig eine 1 m dicke Oberflächenabdichtung aus Lehm angebracht.

In Teilbereichen ist ein völliger Abtrag des bestehenden Deiches mit anschließenden Neubau erforderlich. Zur besseren Deichverteidigung im Hochwasserfall wird in Teilstücken zusätzlich ein Deichhinterweg angelegt.

Die Baumaßnahme, bei der ca. 25.000 m³ Erdbewegungen erforderlich sind, kann als Unterhaltungsmaßnahme ausgeführt werden, da in den Abflussquerschnitt der Donau nicht eingegriffen wird. Die Bauarbeiten sollen bis Mitte November abgeschlossen sein.

Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf ca. 0,5 Mio. €. Sie werden vom Freistaat Bayern getragen. Die Stadt Ingolstadt bringt ihre Grundstücke als Beteiligtenleistung mit ein.

Das Wasserwirtschaftsamt bittet um Verständnis dafür, dass in den nächsten Monaten mit Lärm- und Staubbelästigungen, sowie zeitweiligen Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist.